



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Istituto d'Istruzione Superiore "C. Mondelli" - Massafra (TA)
C.M. TAIS02700L - Cod.Fisc.02911740732
PEO: TAIS02700L@istruzione.it – PEC: TAIS02700L@pec.istruzione.it
www.mondelliamaldi.edu.it

IISS "C. MONDELLI" - MASSAFRA (TA)
Prot. 0018106 del 24/11/2023
VI-2 (Entrata)

CAPITOLATO TECNICO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione:
Dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 Scuola 4.0
"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – "RAINBOW SCHOOL"
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24386
CUP I94D22003970006

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" si intende eseguire piccoli adattamenti edilizi ed installare tendaggi, come dettagliati nel seguito, che concorrono alla realizzazione degli "ambienti innovativi di apprendimento" al fine del raggiungimento dei target e milestone del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24386.

Si reputa necessario dotare gli ambienti di tende filtranti, in mancanza delle quali i nuovi schermi (Digital board) sarebbero pressoché inutilizzabili a causa del riflesso della luce solare, ottenendo al contempo che i nuovi ambienti risultino più accoglienti rendendo meno stridente il contrasto tra i nuovi dispositivi e arredi e gli infissi vetusti e malconci;

Gli adattamenti edilizi si riferiscono alle aule interessate dall'intervento dei plessi ITAS "Mondelli di Massafra" e ITIS "Amaldi" di Statte che necessitano di risanamento intonaci ammalorati e/o tinteggiatura pareti che mostrano i segni del tempo.

ADATTAMENTI EDILIZI

1. INTONACI SOFFITTO – ITAS "MONDELLI" MASSAFRA

- Rimozione dell'intonaco ammalorato, scarico e trasporto di tutto il materiale di risulta in apposita discarica autorizzata.
- Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato a base cementizia a due fasi di passaggio completa di finitura a idropittura del tipo traspirante colore bianco per le seguenti aule e superfici:
 1. Aula 126: 72 m²
 2. Aula 220: 52 m²
 3. Aula 208: 8 m²

2. TINTEGGIATURA – ITAS “MONDELLI” MASSAFRA

Pitturazione a due mani a coprire, applicata a pennello o a rullo, in tinta bianco, delle pareti verticali con idropittura del tipo lavabile e del soffitto con idropittura del tipo traspirante, per le seguenti aule e superfici:

1. Aula 218: 51 m² soffitto + 85 m² pareti verticali
2. Aula 220: 85 m² pareti verticali

3. TINTEGGIATURA – ITIS “AMALDI” STATTE

Pitturazione a due mani a coprire, applicata a pennello o a rullo, in tinta bianco, delle pareti verticali con idropittura del tipo lavabile, per le seguenti aule e superfici:

1. Aula 1^G: 100 m²
2. Aula 2^G: 100 m²
3. Aula 3^F: 85 m²
4. Aula 4^G: 85 m²
5. Aula 4^F: 85 m²
6. Aula 5^G: 85 m²
7. Laboratorio di informatica 1: 85 m²

TENDAGGI

Fornitura e posa in opera di tenda morbida con binario professionale ad uso manuale senza corda con tessuto ignifugo classe 1 colore giallo/arancio per le sedi ITAS “Mondelli” – Massafra e ITIS “Aamaldi” – Statte delle seguenti misure:

ITAS MONDELLI – MASSAFRA (SECONDO PIANO)

1) AULA 208:

- L1 167 x H 207 cm- L2 320 x H 207 cm- L3 167 x H 207 cm

2) AULA 218:

- L1 180 x H 207 cm L2 325 x H 207 cm L3 180 x H 207 cm

3) AULA 220:

- L1 167 x H 207 cm L2 320 x H 207 cm L3 167 x H 207 cm

4) AULA 221:

- L1 180 x H 207 cm L2 325 x H 207 cm L1 180 x H 207 cm

5) AULA 207:

- L1 167 x H 305 cm L2 167 x H 207 cm L3 270 x H 207 cm

6) AULA 205:

- L1 167 x H 305 cm L2 167 x H 207 cm L3 270 x H 207 cm

7) AULA 222:

- L1 285 x H 207 cm L2 345 x H 207 cm L3 325 x H 207 cm

ITIS “AMALDI” – STATTE

PIANO TERRA

1) AULA 4^G:

- L1 339 x H 223 cm L2 339 x H 223 cm

2) AULA 1^G:

- L1 349 x H 223 cm L2 349 x H 223 cm

3) AULA 5^G:

- L1 381 x H 223 cm L2 365 x H 223 cm

4) AULA 3^G:

- L1 338 x H 223 cm L2 338 x H 223 cm

PIANO PRIMO

5) AULA 4^F:

- L1 338 x H 223 cm L2 338 x H 223 cm

6) AULA 2^G:

- L1 334 x H 223 cm L2 334 x H 223 cm

7) AULA 3^F:

- L1 338 x H 223 cm L2 338 x H 223 cm

8) LABORATORIO DI INFORMATICA 1

- L1 337 x H 223 cm L2 339 x H 223 cm

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a “perfetta regola d’arte” e **dovranno essere conformi ai principi “CAM edilizia”/“CAM arredi” ovvero corredati di opportuna garanzia e certificazione/dichiarazione dell’esecutore.**

Il Progettista

Francesco Raguso

documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa